



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Câmara Municipal de Natércia

FOLHA: 01/01

Obra: PINTURA, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE VIDRO, TROCA DE PISO E OUTROS

DATA: 22/07/2020

RT: Eng Júlio César Orsi Junho 2004106054/RJ

Local:		Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva 180 - Centro - Natércia - MG		FORMA DE EXECUÇÃO				
REFERÊNCIA: SETOP E COMPOSIÇÕES TCPO MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2019				( ) DIRETA		( x )	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias						BDI		27,20%
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00X2,00). AS CHAPAS SERÃO FIXADAS COM REBITE 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METALICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20X20 MM	ED-50154	UNIDADE	0,50	1.618,22	2.058,43	809,11	1.029,21
02	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	ED-48501	m²	24,30	10,34	13,15	251,26	319,61
03	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	ED-50175	m²	24,30	17,46	22,21	424,28	539,69
04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	ED-50167	m²	24,30	27,68	35,21	672,62	855,60
05	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ED-9075	m²/mês	24,00	3,75	4,77	90,00	114,48
06	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	ED-48246	m2	24,00	5,72	7,28	137,28	174,62
07	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-50761	m²	2,10	21,31	27,11	44,75	56,92
08	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO	ED-49685	m²	148,77	30,22	38,44	4.495,83	5.718,83
09	COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO	ED-49688	m	49,96	8,50	10,81	424,66	540,18
10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 8 DIAS 2 ----- TOTAL 16 H	COMPOSIÇÃO	h	16,00	18,82	23,94	301,12	383,03
11	REMOÇÃO, TRANSPORTE DE PEDRAS DECORATIVAS. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M	RO-40118	m³	1,20	9,26	11,78	11,11	14,13

12	FORNECIMENTO DE VASO DE POLIETILENO NAS DIMENSÕES DE 70X70 CM	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	3,00	415,00	527,89	1.245,00	1.583,68
13	REPLANTIO DE FLORES EM VASO DE POLIETILENO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 8 DIAS 1 ----- TOTAL 8 H	COMPOSIÇÃO	h	8,00	13,45	17,11	107,60	136,87
14	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	ED-50485	m²	148,77	10,94	13,92	1.627,54	2.070,29
15	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	ED-50478	m²	82,15	10,73	13,65	881,47	1.121,26
16	LIMPEZA DE MOFO EM TETO PARA PREPARO DE PINTURA. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 8 DIAS 5 ----- TOTAL 40 H	COMPOSIÇÃO	m²	216,01	15,45	19,65	3.337,35	4.245,22
17	PINTURA EM TETO, UMA (1) DEMÃO, DE SELADOR ACRÍLICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1 H SELADOR ACRILICO 0,14 L	COMPOSIÇÃO	m²	364,78	6,34	8,06	2.312,71	2.941,83
18	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	ED-50452	m²	364,78	10,68	13,59	3.895,85	4.955,64
19	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	ED-50451	m²	1.930,70	9,64	12,26	18.611,95	23.674,96
20	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO	ED-50493	m²	85,12	16,02	20,38	1.363,62	1.734,57
21	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	ED-50491	m²	208,12	22,57	28,71	4.697,27	5.975,07
22	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO, INCLUSIVE VIDRAÇEIRO E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	m²	107,71	20,00	25,44	2.154,20	2.740,21
23	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	DEM-PIS-010	m²	12,35	10,49	13,34	129,55	164,79

24	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	PIS-CER-010		12,35	68,15	86,69	841,65	1.070,61
25	LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE SUPORTE PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 H ZARCÃO - 0,1 L TINTA ESMALTE - 0,2 L	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2,00	65,43	83,23	130,86	166,46
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>							<b>48.998,65</b>	<b>62.327,78</b>
Valor para execução dos serviços:				R\$	62.327,78			
<p>_____</p> <p>Eng. Júlio César Orsi Junho 2004106054/RJ</p> <p>_____</p> <p>Presidente da Câmara Municipal</p>								